



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Колмогоровская СОШ»
Л.Н. Худякова

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
МБОУ «Колмогоровская СОШ»**

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	6520438, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, мкр. Молодежный, 7
2	Год постройки	школа – 1971 г., мастерские – 1982 г.
3	Общая площадь здания (м.кв.)	школа - 1790,2; мастерские - 293,7
4	Объем здания (куб. метр.)	школа – 7816,171; мастерские – 1289,225
5	Теплоснабжающая организация	Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания»
6	Наличие подвала	имеется
7	Наличие теплового пункта	имеется
8	Система отопления	открытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	централизованная
11	Материал трубопроводов системы отопления	металлические

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	242
	2023-2024	243
	2024-2025	с 15.09.2024
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-20
	2023-2024	-18
	2024-2025	-15
3	Объем потребленной тепловой энергии	Гкал

	в отопительный период	
	2022-2023	278
	2023-2024	291
	2024-2025	260 (на 01.03.2025)
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0

3. Инженерные системы и оборудование объекта

1	Тепловой ввод	1
2	Тепловой пункт	1
3	Тип системы теплоснабжения	открытая
4	Схема подключения	непосредственное присоединение
5	Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)	имеется
6	Материал трубопроводов	сталь, ПВХ

7	Водопроводный ввод	имеется
8	Водомерный узел	имеется
9	Материал трубопроводов	сталь, металлопластик, ПВХ
10	Электрический ввод	имеется, 2: здание школы, здание мастерских
11	Наличие прибора учета электроэнергии	имеется, 2: здание школы, здание мастерских
12	Система АППЗ и дымоудаления	АПС
13	Система приточно-вытяжной вентиляции	приточно-вытяжная
14	Лифты, подъемники	нет

4. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя.	До 30.04.2025 г.	Худякова Л.Н.
2	Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления.	До 01.08.2025 г.	
3	Утепление окон и входных дверей	до 01.09.2025 г.	
4	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора.	до 01.09.2025 г.	
5	Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026 гг.	до 01.09.2025 г.	

5. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	март
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду»	апрель
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	апрель
4	Должностная инструкция на ответственного лица за	апрель

	безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	
5	Удостоверение о проверке знаний	сентябрь
6	Акты готовности учреждения к отопительному периоду	июль
7	Контракт на обслуживание тепловых энергоустановок	январь
8	Акт периодической проверки узла учета тепловой энергии	апрель
9	Согласование выставленных ТСО актов сверки расчетов	ежеквартально
10	Организация и проведение периодической проверки узла учета	согласно регламенту
11	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций.	постоянно